

Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 8/23) i Odluke načelnika općine Biskupija o pokretanju postupka jednostavne nabave Klasa:406-03/26-01/15, Urbroj:2182-17-02-26-05 od 14.listopada 2026.godine, objavljuje se

POZIV

za dostavu ponuda za radove izgradnje potpornog zida Zyjerinac

1. Naručitelj:

- a) Naziv: Općina Biskupija
- b) Sjedište: Orlić, Trg I. Meštrovića br.2, 22300 Knin
- c) Telefon/felefaks: 022/660-332
- d) OIB: 43969776257
- e) osoba za kontakt Goran Matijaš, tel/022/660332, 098/492386

2. Evidencijski broj nabave: Jn-43

3. Opis predmeta nabave, vrsta, opseg ili količina predmeta nabave

Poslovi koji su predmet nabave obuhvaćaju:

- izmještanje EKI kabla,
- zemlene radove,
- betonske radove,
- armiračke radove,
- pješačka ograda,
- ostale radove.

Opis, vrsta i količina predmeta nabave sastavni je dio dokumentacije za nabavu, odnosno opisan je kroz troškovnik.

4. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi: 66.500,00 EUR.

5. Podaci o obaveznom sadržaju ponude

Ponuda sadrži:

- popunjeni ponudbeni list,
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obavezni razlozi za isključenje,
- tražene dokaze sposobnosti,
- popunjen troškovnik.

Ponudbeni list sadrži:

- naziv i sjedište naručitelja,
- naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod da li je ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa,
- predmet nabave,
- cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,
- iznos poreza na dodanu vrijednost,
- cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
- rok valjanosti ponude,
- datum i potpis ponuditelja.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje i umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda se piše neizbrisivom tintom, a

ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

6. Kriterij za odabir ponude:

Cijena kao kriterij za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude.

7. Razlozi isključenja ponuditelja ili natjecatelja

Obavezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.

-Javni naručitelj obavezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:

- 1. razlozi za isključenje iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16),*
- 2. ako nije ispunio obavezu plaćanja dospjelih poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza,*
- 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.*

-Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

-Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje takov dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovačkog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

8. Tražena jamstva

Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti naručitelju prilikom potpisivanja ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

9. Datum, vrijeme, mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponuditelj će ponudu naručitelju dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Općina Biskupija

Orlić, Trg Ivana Meštrovića br. 2, 22300 Knin

najkasnije do 19. listopada 2026. god. do 12,00 sati.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja, s naznakom nadmetanja na koje se odnosi, s naznakom « ne otvaraj » i adresom ponuditelja.

Ponude će se otvarati dana 19.listopada 2026. god. s početkom u 12,00 sati u prostorijama naručitelja na adresi:

*Općina Biskupija
Orlić , Trg Ivana Meštrovića br. 2, 22300 Knin*

10. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je šezdeset (60) dana od dana otvaranja ponuda.

11. Rok završetka radova.

Rok završetka radova je 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

12. Rok za donošenje odluke o odabiru.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 15 dana od dana otvaranja ponuda.

13. Preuzimanje dodatne dokumentacije

Dodatnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Biskupija , Orlić, Trg I. Meštrovića br.2, 22300 Knin, radnim danom od 8 do 14 sati, za vrijeme trajanje javnog poziva.

Klasa:406-03/26-01/15

Urbroj:2182-17-02-26-06

Orlić, 14.listopada 2026.godine

*Načelnik Općine
Milan Đurđević*

Prilog:

- troškovnik



TROŠKOVNIK RADOVA

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
Geodetsko iskolčenje i praćenje radova uključeno je kroz jedinične cijene troškovničkih stavki. Provodi se prema nacrtima iz projekta, a vezanjem na geodetsko iskolčenje lokacije. Radovi se izvode u potpunosti prema OTU I. 1-02.					
1.	IZMJESTANJE EKI KABELA				
1.1.	Privremeno izmještanje ili pridržanje EKI kabela do izgradnje i zasipanja zida i njegovo ponovno vraćanje u zasip iza novog zida. Duljina kabela u zoni radova iznosi cca 28 m. U cijenu uključeno pažljivo otkopavanje kabela, izmještanje ili pridržanje na mjestu, polaganje na posteljicu od pijeska i zasipanje pijeskom frakcije 0-4mm. Obračun po kompletu izvršenih radova	komplet	1,0		
UKUPNO IZMJESTANJE EKI KABELA:					
2.	ZEMLIJANI RADOVI				
2.1.	Rušenje postojećih betonskih i slaboarmiranih armiranobetonskih zidova. U cijenu uključena razgradnja zida, utovar i odvoz materijala na trajnu deponiju, uključujući sve troškove deponiranja. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.	m3	80,0		
2.2.	Strojni iskop materijala (nasipni, autohtoni glinoviti materijali i gips) za potrebe izvedbe potpornog zida, prema dimenzijama iz projekta. U cijenu uključen iskop, utovar i odvoz materijala na trajnu deponiju, uključujući sve troškove deponiranja. Obračun po m3 sraslog tla.	m3	450,0		
2.3.	Uređenje posteljice mehaničkim zbijanjem. Modul stišljivosti uređene posteljice Ms mjeren kružnom pločom promjera 30 cm treba biti 10-15 MPa. Ukoliko se tražena zbijenost ne može postići na autohtonom tlu, u podlogu uvaljati sloj tampona ili kamene jalovine debljine do 10 cm. U cijenu uključeno planiranje i zbijanje podloge te eventualno potrebna nabava, doprema i ugradnja kamene jalovine. Obračun po m2 uređene posteljice	m2	102,0		

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
2.4.	Izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0-63 mm (tampon) ispod temelja potpornih zidova. Modul stišljivosti završnog sloja Ms mjeran kružnom pločom promjera 30 cm treba biti minimalno 60 MPa. U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja materijala sa zbijanjem. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m3	42,0		
2.5.	Izrada drenažnog zasipa iza zidova od drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm uz minimalno zbijanje. U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja materijala sa zbijanjem. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m3	33,0		
2.6.	Izrada općeg kamenog zasipa iza zidova, od drobljenog kamenog materijala, frakcije 0-100 (200) mm uz potrebno zbijanje. Modul stišljivosti završnog sloja Ms mjeran kružnom pločom promjera 30 cm treba biti minimalno 40 MPa, ili E _{vd} =30 MPa U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja materijala sa zbijanjem. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m3	175,0		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:					
3.	BETONSKI RADOVI				
OPĆENITO: U cijenu svih betonskih radova je uključena izvedba oplata, čišćenje i priprema gornje površine podloge, nabava, doprema i ugradnja betona, izravnjanje do projektirane kote, zaštita i njega betona, kontrola kvalitete i zbijenosti betona, skidanje oplata i odvoz otpadaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU II 4-01.(4-01.3.,4-01.13 i 4-01.14) i IV 7-01. i 7-01.4. Radovi se obračunavaju po m3 ugrađenog betona.					
3.1.	BETON TEMELJA C30/37 Izrada temelja potpornog zida betonom C30/37, XC2, XF2 u jednostranoj i dvostranoj oplati.	m3	30,0		
3.2.	NADTEMELJNI DIO ZIDA C30/37 Izrada nadtemeljnog dijela potpornog zida, betonom C30/37, XC2, XF2 u jednostranoj i dvostranoj oplati.	m3	34,0		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
4.	ARMIRAČKI RADOVI				

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
4.1.	Armiranje potpornog zida rebrastom i mrežastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, ispravljanje, siječenje, čišćenje, savijanje, doprema, sklapanje i vezivanje armature. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU IV 7-00.2 i 7-01.5. Obračun po kg armature				
	šipke	kg	2660,0		
	mreže	kg	1470,0		
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:					
5.	ŽIČANA OGRADA				
5.1.	Izvedba žičane ograde po južnom dijelu zida, visine 1,0 m po kruni zida, sa ispunom od pocinčanog "univerzal" pletiva ojačanog čeličnom užadi. Stupovi se izvode od čeličnih profila Ø50/2mm ili 50x50x2mm, na razmacima 1,5 do 2,0 m. Svi profili su zaštićeni protiv korozije toplim pocinčavanjem debljine 85 µm. "Univerzal" pletivo je otvora oka 60x60mm, sa žicama promjera minimalno 2 mm. Ograda se na zid pričvršćuje preko sidrenih pločica 100x100x5mm i sidrenih vijaka za beton M10. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i materijali potrebni za izradu i montažu ograde, uključujući bojanje. Rad se mjeri po m1 postavljene zaštitne pješačke				
		m'	14,5		
UKUPNO PJEŠAČKA OGRADA:					
6.	OSTALI RADOVI				
6.1.	DRENAŽNE CIJEVI Ø200mm Izrada drenaže iza temelja od perforiranih drenažnih cijevi min. promjera Ø200 mm. Cijevi se polažu na tajaču od betona c12/15 debljine 5 do 10 cm, u padu od minimalno 1,0 %. Ispust drenaže vrši se neperforiranim cijevima Ø200 koje se polažu na posteljicu od pijeska i zasipaju pijeskom do visine od minimalno 20cm iznad vrha cijevi. U cijenu je uračunata dobava i ugradnja cijevi, fazonskih komada, koljena i sl, izvedba betonske tajače sa nabavom i dopremom betona, te zasipanje cijevi pijeskom na dijelu ispusta. Obračun po metru dužine položenih cijevi.				
	perforirane drenažne cijevi na betonskoj tajači	m'	25,0		
	neperforirane cijevi u zasipu od pijeska	m'	20,0		

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
6.2.	PROCJEDNICE Ø100mm Izrada procjednica (barbakana) od PVC cijevi min. promjera Ø100 mm. Procjednice se postavljaju u padu min 1,5 %. U cijenu je uračunata dobava i ugradnja cijevi. Obračun po metru dužine cijevi	m'	16,0		
6.3.	ZAŠTITNA MREŽICA PROCJEDNICE Nabava i ugradnja zaštitne mrežice dimenzija 30x30 cm veličine okna 1 cm (npr. rabić pletivo). Mreža se ugrađuje sa stražnje strane zida na ušćima procjednica. Obračun po m2 ugrađene mrežice.	m2	5,0		
6.4.	DILATACIJE OD STIROPORA Izrada dilatacija od stiropora debljine 1 cm na spojevima kampada na pozicijama prikazanim na nacrtima. U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja stiropora. Obračun po m2 izvedene dilatacije.	m2	3,0		
6.5.	POLIMERCEMENTNI PREMAZ Izrada hidroizolacije na stražnjem dijelu temeljne stope i na stražnjem licu zida polimer cementnim premazom 4kg/m2. U količine uključeno i udvostručenje premaza na spoju temelja i nadtemeljnog dijela zida u širini i visini 50 cm. Obračun po m2 zaštićene površine.	m2	130,0		
6.6.	ČEPASTA MEMBRANA Nabava, doprema i ugradnja GUTTABETA HDPE čepaste membrane za zaštitu hidroizolacijskog premaza. Postavlja se na gornju površinu stražnjeg dijela temelja i na stražnju plohu nadtemeljnog dijela zida, a prije izrade zasipa. Obračun po m2 zaštićene površine (preklopi su uračunati u količine).	m2	120,0		
6.7.	GEOTEKSTIL 300 gr/m2 Nabava, doprema i ugradnja geotekstila mase 300 gr/m2 za razdvajanje materijala. Postavlja se na površinu iskopa prije ugradnje zamjenskog sloja i iznad drenažnog materijala iza temelja Obračun po m2 zaštićene površine (preklopi su uračunati u količine)	m2	480,0		
UKUPNO OSTALI RADOVI:					

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
---------------	-------------	-------------------	----------	---------------------	-------

REKAPITULACIJA

1. UKUPNO IZMJEŠTANJE EKI KABELA:
2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
3. UKUPNO BETONSKI RADOVI:
4. UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
5. UKUPNO PJEŠAČKA OGRADA:
6. UKUPNO OSTALI RADOVI:

SVEUKUPNO EURA (bez PDV-a):

IZNOS PDV-a

SVEUKUPNO EURA (sa PDV-om):